

Obrazac-Troškovnik

Predmet nabave: **ASFALTIRANJE HBNS ASFALTOM**

Ponuditelj nudi cijenu Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Ceste na području naselja OPĆINE DOBRINJ: Čičići (od Kalića do spoja sa križanjem za Rudine, Kalić do k.br.99; k.br .93E do spoja na asfalt; kapela do spoja na kružnu; kružna od kapele do spoja Kalić-križanje Rudine), sukladno programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu:

1. Zarezivanje asfalta sa obradom spoja bitumenskom emulzijom. Obračun po m' po stvarno izvedenim količinama. $(12,0+6,0+6,0+6,0+6,0)=36,00$ m'		
36,00 m'	a'	kn
2. Dobava,dovoz i ugradnja tampona 0-63 mm sa planiranjem i valjanjem. Obračun po m ³ po stvarno izvedenim količinama. $(335,70+39,00+51,00+24,60+114,40=564,70$ m ³)		
564,70 m ³	a'	kn
3. Podizanje vodovodnih ventila i poklopaca na novu niveletu biti će obračunato prema stvarno izvedenim količinama. Izvođač treba pozvati komunalnu tvrtku da obilježi ventile i poklopce prije asfaltiranja.		
1,00 kom (ventil)	a'	kn
1,0 kom (poklopac)	a'	kn
4. Izrada troslojne površinske obrade koja se sastoji od slijedećih slojeva:agregat 8/16kg30;bitumenska emulzija 070k kg 3,0;agregat 4/8 kg 25,0; bitumenska emulzija 070k kg 2,0; agregat eruptivni 2/4 kg10,0. Asfalt ugraditi tek nakon dobro uvaljanog i nabijenog tamponskog sloja. Obračun po m ² po stvarno izvedenim količinama. $(373,0x4,5)+(65,0x3,0)+(85,0x3,0)+(41,0x3,0)+(143,0x4,0)=2823,50$ m ²		
2.823,50 m ²	a'	kn
.....		
Ukupno:		kn
+25%PDV :		kn
.....		
Sveukupno :		kn

Troškovnik i izmjeru izradio :

Za izvoditelja :

Mladen Karabaić,mag.ing.aedif.

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

.....